NIŚ
16 LIS. 2026
STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI
KANCELARIA OGÓLNA
2026 -11- 10
Nr 22095 zał.
Podpis

Starostwo Powiatowe w Tucholi
2026-11-10 09:09:39
22095/2026
ZBI:
248284

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
**Wody Polskie**

# OBWIESZCZENIE
## Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
z dnia 9 listopada 2026 r.
znak: GC.ZUZ.4210.1.191.2026.MK

w sprawie: **zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 6 listopada 2026 r., w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd", pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurach osłonowych i przepustów**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz art. 400 ust. 7, art. 401 i art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1335), zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2026 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, a także art. 389 pkt 1, 6 i 9 ustawy Prawo wodne, udzielił Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd", pozwolenia wodnoprawnego na:

**I.** wodnoprawnego na:

**1.** wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

**a.** budowę pięciu rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 1:

| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego | Długość rowu (m) | Przybliżony spadek (%) | Szerokość rowu (m) | | Głębokość rowu (m) | | Rzędna rowu (m n.p.m.) | | Nachylenie skarp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
| 1. | Rów drogowy RL1–RL2 (strona lewa) | 117,4 | 1,5 | 2,03 | 3,50 | 0,50 | 0,82 | 120,02 | 118,28 | 1:1,5 |
| 2. | Rów drogowy RL3–RL4 (strona lewa) | 97,8 | -0,3 | 2,06 | 1,50 | 0,65 | 0,50 | 120,25 | 120,56 | 1:1,5 |
| 3. | Rów drogowy RP1–RP2 (strona prawa) | 322,5 | 0,8 | 1,98 | 5,36 | 0,50 | 1,55 | 119,91 | 117,31 | 1:1,5 |
| 4. | Rów drogowy RP3–RP4 (strona prawa) | 106,7 | 1,9 | 0,40 | 0,40 | 0,63 | 0,50 | 116,24 | 114,18 | 1:1,5 |
| 5. | Rów drogowy RP5–RP6 (strona prawa) | 423,1 | -1,4 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 114,54 | 120,56 | 1:1,5 |

Lokalizacja projektowanych urządzeń wodnych – rowów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 2):

| Lp. | Działka | | Początek | | | Koniec | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr ewid. | Obręb | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi |
| | | | X: | Y: | | X: | Y: | |
| 1. | 265, 710/4 | Legbąd | 5954185.3039 | 6496347.2221 | 9+697,32 | 5954073.7386 | 6496307.5916 | 9+814,70 |
| 2. | 265, 650 | Legbąd | 5952612.6425 | 6496020.0092 | 11+317,66 | 5952515.9680 | 6496000.4124 | 11+415,46 |

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Chojnicach
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl
www.gov.pl/web/wody-polskie

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 265, 8002/2 | Legbąd | 5954184.4237 | 6496335.3541 | 9+702,61 | 5953882.6002 | 6496218.4947 | 10+025,15 |
| 4. | 265, 331/1, 624 | Legbąd | 5953040.8355 | 6496073.1750 | 10+880,24 | 5952934.3215 | 6496078.6271 | 10+986,95 |
| 5. | 624, 649/2, 649/1, 647/2, 641, 648 | Legbąd | 5952930.2855 | 6496078.5187 | 10+991,07 | 5952520.5009 | 6495989.7063 | 11+414,19 |

**b.** budowę pięciu przepustów drogowych, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 3:

| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego | Średnica rury (mm) | Długość przepustu (m) | Rzędna wlotu (m n.p.m.) | Rzędna wylotu (m n.p.m.) | Przybliżony spadek (%) | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przepust drogowy PP1 (pod zjazdem, strona prawa) | 400 | 9,0 | 115,89 | 115,69 | 2,2 | rura HDPE |
| 2. | Przepust drogowy PP2 (pod chodnikiem, strona prawa) | 400 | 4,0 | 117,50 | 117,44 | 1,5 | rura HDPE |
| 3. | Przepust drogowy PP3 (pod zjazdem, strona prawa) | 400 | 9,0 | 117,96 | 117,83 | 1,4 | rura HDPE |
| 4. | Przepust drogowy PP4 (pod zjazdem, strona prawa) | 400 | 9,0 | 118,24 | 118,10 | 1,6 | rura HDPE |
| 5. | Przepust drogowy PP5 (pod zjazdem, strona prawa) | 400 | 14,0 | 119,63 | 119,38 | 1,8 | rura HDPE |

Lokalizacja projektowanych urządzeń wodnych – przepustów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 4):

| Lp. | Działka | | Wlot | | Wylot | | Kilometraż drogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr ewid. | Obręb | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | |
| | | | X: | Y: | X: | Y: | |
| 1. | 265 | Legbąd | 5953024.9148 | 6496074.3482 | 5953015.9392 | 6496075.0104 | 10+900,71 |
| 2. | 647/2 | Legbąd | 5952793.9461 | 6496060.3693 | 5952790.1076 | 6496059.2442 | 11+134,09 |
| 3. | 647/2 | Legbąd | 5952768.8463 | 6496052.9698 | 5952760.2141 | 6496050.4231 | 11+162,76 |
| 4. | 647/2 | Legbąd | 5952751.3249 | 6496047.8018 | 5952742.6895 | 6496045.2644 | 11+181,03 |
| 5. | 647/2, 649/2, 641 | Legbąd | 5952682.5107 | 6496027.6957 | 5952669.0613 | 6496023.8083 | 11+255,22 |

**c.** budowę siedmiu wylotów projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiorników – rowów przydrożnych, o lokalizacji i parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 5:

| Lp. | Nazwa wylotu | Średnica rury (mm) | Rzędna wylotu (m n.p.m.) | Działka | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nr ewid. | Obręb | X: | Y: | |
| 1. | W1 | 300 | 118,14 | 265 | Legbąd | 5954074.6218 | 6496295.4803 | 9+818,42 |
| 2. | W2 | 300 | 117,82 | 265 | Legbąd | 5954041.4117 | 6496281.8801 | 9+854,31 |
| 3. | W3 | 200 | 117,82 | 265 | Legbąd | 5953966.1325 | 6496251.8755 | 9+935,24 |
| 4. | W4 | 300 | 117,67 | 265 | Legbąd | 5953936.6967 | 6496240.7828 | 9+966,67 |
| 5. | W5 | 200 | 117,82 | 265 | Legbąd | 5953907.3318 | 6496229.7417 | 9+998,04 |
| 6. | W6 | 500 | 114,40 | 265 | Legbąd | 5952947.7282 | 6496080.9255 | 10+973,67 |
| 7. | W7 | 400 | 116,50 | 649/1, 649/2 | Legbąd | 5952835.2864 | 6496072.7250 | 11+088,81 |

**d.** wykonanie umocnień dna i skarp rzeki Graniczek (działka nr ewid. 624 obręb Legbąd, gmina Tuchola) brukowaniem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości 5 m od wlotu (PD1B) oraz wylotu (PD1A) projektowanego przepustu pod drogą (PD1).

Lokalizacja początku i końca projektowanych umocnień, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 6):

| Lp. | Nazwa odcinka | Początek | | Koniec | | Kilometraż drogi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | |
| | | X: | Y: | X: | Y: | |
| 1. | PD1B-USL (strona lewa) | 5952930.6841 | 6496105.0513 | 5952932.3011 | 6496078.5923 | 10+989,52 |
| 2. | PD1A-USP (strona prawa) | 5952930.5626 | 6496100.0219 | 5952931.5753 | 6496073.6453 | 10+986,62 |

e. likwidację dziewięciu rowów przydrożnych, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 7:

| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego | Długość rowu (m) | Przybliżony spadek (%) | Szerokość rowu (m) | | Głębokość rowu (m) | | Rzędna rowu (m n.p.m.) | | Nachylenie skarp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Początek | Koniec | Początek | Koniec | Początek | Koniec | |
| 1. | Rów drogowy RLX1-RLX2 (strona lewa) | 18,7 | 1,8 | 0,40 | 0,44 | - | - | 120,48 | 120,15 | - |
| 2. | Rów drogowy RLX3-RLX4 (strona lewa) | 55,4 | -0,3 | 0,45 | 0,40 | - | - | 118,91 | 119,05 | - |
| 3. | Rów drogowy RLX5-RLX6 (strona lewa) | 59,7 | -1,2 | 0,45 | 0,46 | - | - | 118,29 | 118,98 | - |
| 4. | Rów drogowy RLX7-RLX8 (strona lewa) | 103,9 | -0,2 | 0,46 | 0,41 | - | - | 120,40 | 120,60 | - |
| 5. | Rów drogowy RPX1-RPX2 (strona prawa) | 104,3 | 0,9 | 0,45 | 0,40 | - | - | 120,34 | 119,36 | - |
| 6. | Rów drogowy RPX3-RPX4 (strona prawa) | 27,0 | -3,3 | 0,40 | 0,40 | - | - | 116,90 | 117,80 | - |
| 7. | Rów drogowy RPX5-RPX6 (strona prawa) | 3,0 | 12,7 | 0,52 | 0,56 | - | - | 118,67 | 118,29 | - |
| 8. | Rów drogowy RPX7-RPX8 (strona prawa) | 32,6 | -2,5 | 0,40 | 0,50 | - | - | 118,25 | 119,08 | - |
| 9. | Rów drogowy RPX9-RPX10 (strona prawa) | 147,5 | 0,3 | 0,40 | 0,44 | - | - | 120,89 | 120,52 | - |

Lokalizacja likwidowanych urządzeń wodnych – rowów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 8):

| Lp. | Działka | | Początek | | | Koniec | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr ewid. | Obręb | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi |
| | | | X: | Y: | | X: | Y: | |
| 1. | 265, 710/1 | Legbąd | 5954155.8109 | 6496338.9548 | 9+727,08 | 5954137.9159 | 6496332.9974 | 9+745,75 |
| 2. | 265, 710/1 | Legbąd | 5954123.3909 | 6496325.8771 | 9+761,82 | 5954072.2810 | 6496304.5640 | 9+817,19 |
| 3. | 649/2 | Legbąd | 5952767.7080 | 6496065.0370 | 11+155,96 | 5952710.4320 | 6496048.3170 | 11+215,62 |
| 4. | 649/2 | Legbąd | 5952618.3669 | 6496021.4139 | 11+311,54 | 5952515.8999 | 6496000.5732 | 11+415,46 |
| 5. | 265 | Legbąd | 5954179.2292 | 6496336.0628 | 9+705,49 | 5954082.9433 | 6496298.0497 | 9+809,74 |
| 6. | 649/1, 649/2 | Legbąd | 5952842.2517 | 6496074.2290 | 11+081,58 | 5952816.3500 | 6496067.3900 | 11+108,62 |
| 7. | 649/2, 647/2 | Legbąd | 5952751.9563 | 6496048.7767 | 11+175,66 | 5952749.0266 | 6496048.0613 | 11+178,66 |
| 8. | 649/2, 647/2 | Legbąd | 5952744.4776 | 6496046.7456 | 11+183,40 | 5952713.1510 | 6496037.5650 | 11+216,04 |
| 9. | 649/2 | Legbąd | 5952664.4408 | 6496023.3515 | 11+266,78 | 5952520.3037 | 6495990.1720 | 11+414,30 |

f. likwidację przepustu drogowego, o parametrach technicznych zgodnych z Tabelą nr 9:

| Lp. | Nazwa urządzenia wodnego | Średnica rury (mm) | Długość przepustu (m) | Rzędna wlotu (m n.p.m.) | Rzędna wylotu (m n.p.m.) | Przybliżony spadek (%) | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przepust drogowy PPX3 (strona prawa) | 400 | 4,8 | 118,29 | 118,25 | 0,8 | rura HDPE |

Lokalizacja likwidowanego urządzenia wodnego – przepustu, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 10):

| Lp. | Działka | | Wlot | | Wylot | | Kilometraż drogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr ewid. | Obręb | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | |
| | | | X: | Y: | X: | Y: | |
| 1. | 649/2, 647/2 | Legbąd | 5952749.0266 | 6496048.0613 | 5952744.4776 | 6496046.7456 | 11+181,03 |

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z projektowanej nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 237 na odcinku od km ok. 9+685 do km ok. 11+300 w m. Legbąd, gmina Tuchola, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, z terenu siedmiu zlewni o łącznej powierzchni rzeczywistej $F_{rz}$ = 2,7413 ha i zredukowanej $F_{zr}$ = 1,8034 ha, w ilości łącznej:

- $Q_{max\ s}$ = 0,0945 $m^3/s$,
- $Q_{śr\ rok}$ = 741,26 $m^3$/rok,

za pośrednictwem projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej, do odbiorników – rowów przydrożnych, z podziałem na poszczególne zlewnie zgodnie z Tabelą nr 11:

| Lp. | Nazwa zlewni | Planowana usługa wodna | Kilometraż drogi | Powierzchnia rzeczywista zlewni (ha) | Powierzchnia zredukowana zlewni (ha) | Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $Q_{max\ s}$ [$m^3/s$] | $Q_{śr\ rok}$ [$m^3$/rok] |
| 1. | 1 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W1 do odbiornika – rowu RP1-RP2 | 9+818,42 | 0,0763 | 0,0222 | 0,0012 | 20,63 |
| 2. | 2 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W2 do odbiornika – rowu RP1-RP2 | 9+854,31 | 0,0536 | 0,0376 | 0,0020 | 14,49 |
| 3. | 3 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W3 do odbiornika – rowu RP1-RP2 | 9+935,24 | 0,0201 | 0,0137 | 0,0007 | 5,44 |
| 4. | 4 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W4 do odbiornika – rowu RP1-RP2 | 9+966,67 | 0,0393 | 0,0270 | 0,0014 | 10,63 |
| 5. | 5 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W5 do odbiornika – rowu RP1-RP2 | 9+998,04 | 0,0241 | 0,0179 | 0,0009 | 6,52 |
| 6. | 6 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W6 do odbiornika – rowu RP3-RP4 | 10+973,67 | 2,2707 | 1,5051 | 0,0790 | 614,00 |
| 7. | 7 | Odwodnienie drogi za pośrednictwem wylotu W7 do odbiornika – rowu RP5-RP6 | 11+088,81 | 0,2572 | 0,1799 | 0,0093 | 69,55 |
| **Łącznie** | | | | **2,7413** | **1,8034** | **0,0945** | **741,26** |

A. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z terenu ww. zlewni do ww. urządzeń wodnych nie mogą przekraczać niżej podanych wartości zanieczyszczeń dla:
- zawiesiny ogólnej: 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych: 15 mg/l,

określonych zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Graniczek (działka nr ewid. 624 obręb Legbąd, gmina Tuchola):

1) przewodów w rurach osłonowych:

a) sieci wodociągowej, tj.:
- budowę sieci wodociągowej w km od 10+985,43 do km 10+992,88 DW237,
- likwidację sieci wodociągowej w km od 10+984,91 do km 10+992,12 DW237,

b) kanału technologicznego w km od 10+985,82 do km 10+991,65 DW237,

c) sieci elektroenergetycznej w km od 10+986,75 do km 10+994,88 DW237.

Parametry techniczne przekroczeń ww. cieku (Tabela nr 12):

| Lp. | Nazwa przewiertu/przejścia | Długość (m) | Minimalna głębokość posadowienia rurociągu pod dnem (m) | Rzędna terenu (m n.p.m.) | Rzędna dna (m n.p.m.) | Rzędna osi rurociągu (m n.p.m.) | Powierzchnia zajęcia gruntu pokrytego wodami ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przejście projektowanym wodociągiem w rurze osłonowej HDPE160 | 7,38 | 1,5 | 115,52 | 113,24 | 111,55 | 2,0 |
| 2. | Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 3. | Przejście projektowanym kanałem technologicznym w rurze osłonowej HDPE160 | 6,44 | 1,5 | 114,70 | 113,18 | 111,60 | 1,0 |
| 4. | Przejście projektowaną siecią elektroenergetyczną w rurze osłonowej HDPE160 | 8,22 | - | 116,02 | 113,33 | 115,51 | 2,0 |

Lokalizacja planowanych przejść przez wody powierzchniowe płynące rzeki Graniczek, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 13):

| Lp. | Nazwa przewiertu/przejścia | Początek | | | Koniec | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Kilometraż drogi |
| | | X: | Y: | | X: | Y: | |
| 1. | Przejście przewiertem wodociągu | 5952945.9139 | 6496167.8985 | 10+985,43 | 5952938.5486 | 6496168.3419 | 10+992,88 |
| 2. | Likwidowana sieć wodociągowej | 5952921.1230 | 6496167.1913 | 10+984,91 | 5952914.1019 | 6496167.9268 | 10+992,12 |
| 3. | Przejście przewiertem kanału technologicznego | 5952957.2794 | 6496164.4647 | 10+985,82 | 5952950.8491 | 6496164.7110 | 10+991,65 |
| 4. | Przejście siecią elektroenergetyczną | 5952917.4749 | 6496141.8402 | 10+986,75 | 5952909.2733 | 6496142.3245 | 10+994,88 |

2) przepustów, tj.:

a) budowę przepustu PD1 w km od 10+985,43 (oś DW237),

b) likwidację przepustów:
- PPX1 w km 10+988,23 (oś DW237),
- PPX2 w km 10+989,57 (oś DW237).

Parametry techniczne ww. przepustów (Tabela nr 14):

| Lp. | Nazwa przepustu | Średnica rury (mm) | Długość przepustu (m) | Rzędna wlotu (m n.p.m.) | Rzędna wylotu (m n.p.m.) | Przybliżony spadek (%) | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PD1 (projektowany) | 1860/2540 | 21,5 | 113,41 | 113,19 | 1,0 | rura stalowa łukowo kołowa |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PPX1 (do likwidacji) | 400 | 12,8 | 113,34 | 113,24 | 0,8 | rura HDPE |
| 3. | PPX2 (do likwidacji) | 400 | 12,8 | 113,31 | 113,20 | 0,9 | rura HDPE |

Lokalizacja ww. przepustów, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 15):

| Lp. | Działka | | Wlot | | Wylot | | Kilometraż drogi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr ewid. | Obręb | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | Współrzędne w układzie PL-ETRF2000 | | |
| | | | X: | Y: | X: | Y: | |
| 1. | 624 | Legbąd | 5952930.5626 | 6496100.0219 | 5952932.3011 | 6496078.5923 | 10+990,20 |
| 2. | 624 | Legbąd | 5952933.3340 | 6496079.3760 | 5952933.6890 | 6496092.1160 | 10+988,23 |
| 3. | 624 | Legbąd | 5952931.9620 | 6496079.4060 | 5952932.3930 | 6496092.0960 | 10+989,57 |

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Przedmiotowa decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach BIP: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Miejskiego w Tucholi, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach – pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku.

**DYREKTOR**
**Maria Ossowska**
/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:
1. Pozostałe strony postępowania/wg wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP: Starostwa Powiatowego w Tucholi, Urzędu Miejskiego w Tucholi oraz https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku/
2. aa./MK/

Do wiadomości:/z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/
1. Starostwo Powiatowe w Tucholi
   ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
2. Urząd Miejski w Tucholi
   Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
3. BIP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku/